

### HOTARARE

privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) și indicatorii tehnico-economici, pentru investiția „ Modernizare drumuri sătești și comunale, comuna Baia de Fier, județul Gorj”

Consiliul local al comunei Baia de Fier,

Avand in vedere :

- Expunerea de motive a primarului ;
  - Raportul de specialitate la prezentul proiect de hotarare ;
  - Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local ;
  - Proiect nr. 3/2019 întocmit de SC ARTINF PROIECT SRL.
  - Prevederile art.36, alin.2, lit. c din Legea nr. 215/2001 – republicată privind administratia publica locala.
- In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001– republicată - privind administratia publica locala,

### HOTĂRAȘTE :

**Art. 1.** Se aprobă Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI), pentru investiția „ Modernizare drumuri sătești și comunale, comuna Baia de Fier, județul Gorj”, Proiect nr. 3/2019 întocmit de SC ARTINF PROIECT SRL.

**Art. 2.** Se aprobă indicatorii tehnico-economici după cum urmează:

Drumurile propuse spre modernizare in lungime totala L=12,586 km, sunt drumuri de interes local aflate in administrarea comunei Baia de Fier si sunt dispuse pe raza satului Baia de Fier astfel:

DS8 - L= 1,073 km, DS3 (DC35A) - L= 1,957 km, , DS2 - L= 0,488 km, DS10 - L= 0,706 km, DS34 - L= 0,478 km (ramura principala, L=0,314 km si ramura secundară L=0,164 km), DS24 - L= 0,736 km, DS13 - L= 1,189 km (ramura principala L=0,905 km, ramura secundara 1 L=0,155 km, ramura secundara 2 L=0,129), DC34 sector cu - L= 0,982 km, DS23 - L= 0,683 km, DS21 - L= 0,456 km, DS22 - L= 0,564 km, DS30 - L= 1,422 km, DS26 - L= 0,323 km, DS31 - L= 0,562 km, DS27 - L= 0,218 km, DS14 - L= 0,453 km, DS15 - L= 0,296 km.

Lucrari infrastructura,suprastructura:

- Structura rutiera L = 12,586 km

Santuri:

- santuri pereate L = 3811 m
- santuri pereate cu dren de fund sant L=30m
- sant ranforsat L = 659m
- rigole de acostament L = 540m

Podete podete noi:

- Ø400 – 4 buc
- Ø500 – 17 buc
- Ø600 – 13 buc
- Ø800 – 3 buc
- Ø1000 - 2 buc
- podet structura metalica – 1 buc

Accese proprietati: -39 buc

Drumuri laterale: -7 drumuri laterale

Siguranta circulatiei - stalpi si table indicatoare – 97 buc.;

- platforma de intalnire – 30 buc;
- acostamente asfaltate – 2286mp;
- marcaje longitudinale –L=25,172 km echiv.;
- parapet metallic - L=253 m
- parapet cu fundatia adancita - L=494 m

- semnalizare rutiera pe perioada executiei - L= 12,586 km

Valoarea totală a investiției INV = 16 529 585,86 lei (cu TVA), 13 917 964,01 lei (fara TVA)

Din care valoarea de construcții-montaj C+M = 14 860 933,00 lei.

**Art. 3.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului proiect de hotărâre se însărcinează conducerea primăriei comunei Baia de Fier și Consiliul Local.

**Art. 4.** Prezenta hotarare se comunica: - Institutiei Prefectului - Județul Gorj și se afișează la sediul primăriei.

Nr. 36

Data: 30.05.2019

Adoptată în ședința ordinară cu un nr. de 12 voturi pentru, 1 voturi împotriva, ~ voturi abțineri, exprimate din nr. total de 13 consilieri prezenti la ședință și din totalul de 13 consilieri în funcție.

Presedinte de sedinta,  
Dungan Constantin-Cătălin

Contrasemnează secretar,  
Popa Vasile