

HOTARARE
privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitie
"Modernizare drumuri stradale zona turistica montană Ranca- Cornesu Mare , comuna
Baia de Fier, judetul Gorj"

Consiliul Local al comunei Baia de Fier,

Avand in vedere :

- Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre întocmit de primarul comunei Baia de Fier, în calitate sa de inițiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
- Raportul de specialitate la prezentul proiect de hotarare ;
- Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Baia de Fier;
- art. 129 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de:

- Prevederile OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala;
- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice
- art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
- Proiectul nr.6/2019 întocmit de SC Artinf Proiect SRL;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2), lit. „b”, lit. „c” și alin. (4), lit. „a” și lit. „d” raportate la dispozițiile art. 139, alin. (3), „a” și lit. „e” și ale art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRAȘTE :

Art. 1. – Se aproba **indicatorii tehnico-economici** aferenti obiectivului de investitie "*Modernizare drumuri stradale zona turistica montană Ranca- Cornesu Mare, comuna Baia de Fier, judetul Gorj*", conform Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.), proiect tehnic nr. 6/2019, întocmit de SC Artinf Proiect SRL, potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă la prezenta hotărâre.

Art. 2.- Se aproba **valoarea totala a investitiei in suma de 11.000.000 lei**, conform Devizului General prevazut in Anexa la prezenta, din care **suma de 10.450.000 lei este finantata de la bugetul de stat, iar suma de 550.000 lei este finantata de la bugetul local.**

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului comunei, Instituției Prefectului Județului Gorj și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei.

Nr. 50
Data: 12.08.2019

Adoptată în ședința extraordinară cu un nr. de 12 voturi pentru, — voturi împotriva, 1 voturi abțineri, exprimate din nr. total de 13 consilieri prezenti la ședință și din totalul de 13 consilieri în funcție.

Presedinte de sedinta,
Ecovescu Ion Gabriel



Contrasemnează secretar
Popa Vasile



1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1. Denumirea obiectivului de investiții:

"Modernizare drumuri stradale in zona turistica Ranca- Cornesu Mare , comuna Baia de Fier, judetul Gorj"

1.2. Ordonator principal de credite/investitor:

COMUNA BAIA DE FIER , JUDEȚUL GORJ, cu sediul în localitatea Baia de Fier, județul Gorj, tel./fax. 0253/461202, primar – Turbaceanu Dumitru.

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar): -

1.4. Beneficiarul investiției:

COMUNA BAIA DE FIER , JUDEȚUL GORJ

1.5. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție:

S.C. ARTINF PROIECT S.R.L, Soseaua Mihai Bravu, nr. 394, bl. B1A, sc.1, et.4, ap.18, Sector 3, Bucuresti, J40/731/2015, CUI RO34010726. artinf_proiect@yahoo.com, cod CAEN 112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.

Drumurile propuse spre modernizare in lungime totala L=6,302 km, sunt drumuri satesti (strazi) aflate in administrarea comunei Baia de Fier fiind dispuse in zona turistica Ranca-Cornesu Mare, dupa cum urmeaza:

- 1.) **Drum stradal DS1A, (str. Cornesul)**, are lungimea L= 0,140 km, cu originea (km 0+000) in drumul national DN67C si punctul final la km0+140 al drumului propriuzis;
- 2.) **Drum stradal DS2A, (str. Bradului)**, are lungimea L= 0,376 km, cu originea (km 0+000) in drumul stradal DS1A si punctul final la km0+376 al drumului propriuzis;
- 3.) **Drum stradal DS3A, (str. Molidului)**, are lungimea L= 0,564 km, cu originea (km 0+000) in drumul national DN67C si punctul final la km0+564 al drumului propriuzis;
- 4.) **Drum stradal DS4A, (str. Laricei)**, are lungimea L= 0,312 km, cu originea (km 0+000) in drumul stradal DS3A si punctul final la km0+312 al drumului propriuzis;
- 5.) **Drum stradal DS6A, (str. Fagului)**, are lungimea L= 0,280km, cu originea (km 0+000) in drumul stradal DS3A si punctul final la km0+280 al drumului propriuzis;
- 6.) **Drum stradal DS7A, (str. Stejarului)**, are lungimea L= 0,207km, cu originea (km 0+000) in drumul stradal DS3A si punctul final la km0+207 al drumului propriuzis;
- 7.) **Drum stradal DS8A, (str. Gorunului)**, are lungimea L= 0,147km, cu originea (km 0+000) in drumul stradal DS3A si punctul final la km0+147 al drumului propriuzis;
- 8.) **Drum stradal DS9A, (str. Salciei)**, are lungimea L= 0,109km, cu originea (km 0+000) in drumul stradal DS3A si punctul final la km0+109 al drumului propriuzis;
- 9.) **Drum stradal DS10A, (str. Paltinului)**, are lungimea L= 0,061 km, cu originea (km 0+000) in drumul stradal DS3A si punctul final la km 0+061 al drumului propriuzis;
- 10.) **Drum stradal DS11A, (str. Carpenului)**, are lungimea L= 0,103 km, cu originea (km 0+000) in drumul national DN67C si punctul final (km0+103) la intersectia cu DS2A;
- 11.) **Drum stradal DS12A, (str. Plopului)**, are lungimea L= 0,250 km, cu originea (km 0+000) in drumul stradal DS2A si punctul final la km 0+250 al drumului propriuzis;
- 12.) **Drum stradal DS1B , (str. Bazinelor)**, are lungimea L= 0,435 km, cu originea (km 0+000) in drumul national DN67C si punctul final la km 0+435 al drumului propriuzis;
- 13.) **Drum stradal DS2B, (str. Juguatrului)**, are lungimea L= 0,087 km, cu originea (km 0+000) in drumul stradal DS1B si punctul final la km 0+087 al drumului propriuzis;
- 14.) **Drum stradal DS3B, (str. Aninilor)**, are lungimea L= 0,242 km, cu originea (km 0+000) in drumul stradal DS2B si punctul final la km 0+242 al drumului propriuzis;
- 15.) **Drum stradal DS4B, (str. Scorusului)**, are lungimea L= 0,176 km, cu originea (km 0+000) in drumul stradal DS1B si punctul final (km 0+176) in drumul stradal DS2B;
- 16.) **Drum stradal DS5B, (str. Alunului)**, are lungimea L= 0,678 km, cu originea (km 0+000) in drumul

17.)Drum stradal DS7B, (str. Floarea de Colt), are lungimea L= 0,490 km, cu originea (km 0+000) in drumul stradal DS10B si punctul final (km 0+490) in drumul stradal DS5B;

18.)Drum stradal DS8B, (str. Padurii), are lungimea L= 0,085 km, cu originea (km 0+000) in drumul stradal DS5B si punctul final la km 0+085 al drumului propriuzis;

19.)Drum stradal DS10B, (str. Izvoarelor), are lungimea L= 0,988 km, cu originea (km 0+000) in drumul national DN67C si punctul final la km 0+988 al drumului propriuzis;

20.)Drum stradal DS14B, (str. Zmeurii), are lungimea L= 0,299 km, cu originea (km 0+000) in drumul national DN67C si punctul final la km 0+299 al drumului propriuzis;

21.)Drum stradal DS15B, (str. Afinului), are lungimea L= 0,273 km, cu originea (km 0+000) in drumul national DN67C si punctul final la km 0+273 al drumului propriuzis;

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei

A) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu tva și, respectiv, fără tva, din care construcții-montaj (c+m), în conformitate cu devizul general

Valoarea totală a investiției INV = 11 000 000 lei (cu TVA),

=9 266 483,08 lei (fara TVA)

Din care valoarea de construcții-montaj C+M = 9 676 771,40 lei (cu TVA)

=8 131 740,68 lei (fara TVA)

B) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare

Capacitati	In unitati fizice
Lucrari infrastructura suprastructura	- Structura rutiera L =6,302 km
Santuri	- santuri pereate L = 2359 m - sant ranforsat L = 2001 m - rigole de acostament L = 643 m - rigole carosabile L=1118 m
Podete	podete noi: - podete tubulare Ø 400 – 1 buc cu L tot= 7,5 m - podete tubulare Ø 500 – 10 buc cu L tot= 89 m - podete tubulare Ø 600 – 22 buc cu L tot= 179,5m - podete tubulare Ø 800 – 6 buc cu Ltot= 57,5 m - podete tubulare Ø 1000 – 1 buc cu Ltot= 8 m - podete tubulare Ø 1200 – 1 buc cu Ltot= 8 m - podete tubulare Ø 1500 – 1 buc cu Ltot= 8 m - podet integral prefabricat D3 – 1 buc - rigola carosabila de subtraversare- 50m - sant deversor la podete- 379m - podet dalat integral prefabricat cu lumina de 3,00 m – 1 buc
Zid de sprijin	L=78m
Drumuri laterale	7 drumuri laterale
Accese la proprietati	4 buc
Siguranta circulatiei	- marcaje rutiere longitudinale L = 12,6 km echiv. - montare table indicatoare - 74 buc. - platforme de intalnire- 16 buc - parapet metalic – 580m

Proiectant,

SC ARTINF PROIECT SRL

(denumirea persoanei juridice și datele de identificare)

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

"Modernizare drumuri stradale zona turistica montana Ranca Cornesu Mare"

comuna Baia de Fier, judetul Gorj

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare fără TVA	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului				
1.1	Obținerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
Total capitol 1		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții				
2.1	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor	0.00	0.00	0.00
Total capitol 2		0.00	0.00	0.00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică				
3.1	Studii	90,605.85	8,259.42	98,865.27
	3.1.1. Studii de teren	55,435.20	1,577.00	57,012.20
	3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
	3.1.3. Alte studii specifice	35,170.65	6,682.42	41,853.07
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	5,000.00	950.00	5,950.00
3.3	Expertizare tehnică	13,000.00	2,470.00	15,470.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	281,280.71	53,443.33	334,724.04
	3.5.1. Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
	3.5.2. Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
	3.5.3. Studiu de fezabilitate/DALI	60,000.00	11,400.00	71,400.00
	3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție\	10,000.00	1,900.00	11,900.00
	3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție	201,280.71	38,243.33	239,524.04
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.7	Consultanță	41,490.00	7,883.10	49,373.10
	3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	26,490.00	5,033.10	31,523.10
	3.7.2. Auditul financiar	15,000.00	2,850.00	17,850.00
3.8	Asistență tehnică	169,300.00	32,167.00	201,467.00
	3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului	73,000.00	13,870.00	86,870.00
	3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor	39,000.00	7,410.00	46,410.00
	3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	34,000.00	6,460.00	40,460.00
	3.8.2. Dirigenție de șantier	96,300.00	18,297.00	114,597.00
Total capitol 3		610,676.55	107,072.86	717,749.41
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază				
4.1	Construcții și instalații	8,051,228.39	1,529,733.39	9,580,961.79
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
Total capitol 4		8,051,228.39	1,529,733.39	9,580,961.79
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de șantier	80,512.28	15,297.33	95,809.62
	5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de Șantier	80,512.28	15,297.33	95,809.62

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului	95,574.63	0.00	95,574.63
5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii Finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de Construcții	9,257.23	0.00	9,257.23
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	40,658.70	0.00	40,658.70
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	40,658.70	0.00	40,658.70
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	5,000.00	0.00	5,000.00
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute	428,491.22	81,413.33	509,904.55
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
Total capitol 5	604,578.14	96,710.67	701,288.80
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste			
6.1 Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2 Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
Total capitol 6	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	9,266,483.08	1,733,516.92	11,000,000.00
din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)	8,131,740.68	1,545,030.73	9,676,771.40

Beneficiar
COMUNA BAI A DE FIER

Proiectant
SC ARTINF PROIECT SRL